

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		pom.1			
1	KNR 4-01 d.1 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² 3.14*(5.68+11.66+11.73+8.79+5.86+3) <minus drzwi> -(1.4*2+1.2*2) <minus okna> -(2.47*2.16*7) <slupy> 2*3.14*0.38*4	m ² m ² m ² m ²	146.701 -5.200 -37.346 9.546	
				RAZEM	113.701
2	KNR 4-01 d.1 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 1.38*1.18	m ³ m ³	1.628	
				RAZEM	1.628
3	KNR 4-01 d.1 0349-04	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowej <poszerzenie otworów drzwiowych> 2*1*0.25+2*0.5*.25	m ³ m ³	0.750	
				RAZEM	0.750
4	KNR 4-01 d.1 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 160 mm 1.6+2.3	m m	3.900	
				RAZEM	3.900
5	KNR 4-01 d.1 0703-02	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych 0.75*(1.8+2.3)	m ² m ²	3.075	
				RAZEM	3.075
6	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe poz.1	m ² m ²	113.701	
				RAZEM	113.701
7	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 5.68*3+11.73*8.79	m ² m ²	120.147	
				RAZEM	120.147
8	KNR-W 2-02 d.1 2010-02	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit grubości 10 mm wykonywane mechanicznie na ścianach na podłożu betonowym poz.1	m ² m ²	113.701	
				RAZEM	113.701
9	KNR-W 2-02 d.1 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.8	m ² m ²	113.701	
				RAZEM	113.701
10	KNR-W 2-02 d.1 2010-04	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit grubości 10 mm wykonywane mechanicznie na stropach na podłożu betonowym poz.7	m ² m ²	120.147	
				RAZEM	120.147
11	KNR-W 2-02 d.1 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku poz.7	m ² m ²	120.147	
				RAZEM	120.147
12	KNR-W 2-02 d.1 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem <farba akrylowa> poz.7+poz.8	m ² m ²	233.848	
				RAZEM	233.848
13	KNR-W 2-02 d.1 1509-08 analogia	Jednokrotne lakierowanie emalią olejną (syntetyczną) tynków wewnętrznych, podłoża gipsowych i sztablatur <wysokość 1,8m> Krotność = 2 0.58*poz.8	m ² m ²	65.947	
				RAZEM	65.947
14	KNR 0-19 d.1 1022-12 analogia	Montaż rolet zewnętrznych bez obróbki obsadzenia 2.47*2.16*7	m ² m ²	37.346	
				RAZEM	37.346
15	KNR 4-04 d.1 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych (wyłożonych płytką) poz.7	m ² m ²	120.147	
				RAZEM	120.147
16	KNR-W 2-02 d.1 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro poz.15	m ² m ²	120.147	
				RAZEM	120.147
17	KNR-W 2-02 d.1 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3 poz.15	m ² m ²	120.147	
				RAZEM	120.147

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	NNRNKB d.1 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² poz.15	m ²		
			m ²	120.147	
				RAZEM	120.147
19	NNRNKB d.1 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = -3 poz.15	m ²		
			m ²	120.147	
				RAZEM	120.147
20	KNR-W 2-02 d.1 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe z cokołem poz.7+5%*poz.7	m ²		
			m ²	126.154	
				RAZEM	126.154
21	KNR-W 2-02 d.1 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.20	m ²		
			m ²	126.154	
				RAZEM	126.154
22	KNR 0-19 d.1 0931-08 analogia	Wymiana stolarki na drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe oszklone na budowie 1.8*2 1.2*2	m ²		
			m ²	3.600	
			m ²	2.400	
				RAZEM	6.000
23	KNR 4-03 d.1 1015-04 analogia	Przykręcanie drobnych elementów konstrukcji o masie do 0.5 kg na gotowym podłożu na ścianie - 2 mocowania, kratki wentylacyjne <kratki wentylacyjne 11x27> 14	szt.		
			szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
2		pom.2			
24	KNR-W 4-01 d.2 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej 1.5*(5.67+4.27+0.45+1.42+1.27)	m ²		
			m ²	19.620	
				RAZEM	19.620
25	KNR 4-01 d.2 0349-04	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowej <poszerzenie otworu drzwiowego> 2*0.3*0.25 <ścianka> 3.10*3*0.12	m ³		
			m ³	0.150	
			m ³	1.116	
				RAZEM	1.266
26	KNR 4-01 d.2 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 160 mm 1.3	m		
			m	1.300	
				RAZEM	1.300
27	KNR 4-01 d.2 0703-02	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych 0.75*1.3	m ²		
			m ²	0.975	
				RAZEM	0.975
28	KNR 0-19 d.2 0931-06 analogia	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe oszklone na budowie 0.9*2	m ²		
			m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
29	KNR 4-01 d.2 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² wraz z cokolikami 3.14*(5.73*2+4.27+1.42+5.67)-3.1*3 <minus drzwi> -(0.8*2+1.2*2) <minus okna> -(2.45*2.11*2) <minus poz.25> -poz.24	m ²		
			m ²	62.355	
			m ²	-4.000	
			m ²	-10.339	
			m ²	-19.620	
				RAZEM	28.396
30	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe poz.29	m ²		
			m ²	28.396	
				RAZEM	28.396
31	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 5.73*4.27+1.42*5.28	m ²		
			m ²	31.965	
				RAZEM	31.965
32	KNR-W 2-02 d.2 2010-02	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit grubości 10 mm wykonywane mechanicznie na ścianach na podłożu betonowym poz.29+poz.24	m ²		
			m ²	48.016	
				RAZEM	48.016
33	KNR-W 2-02 d.2 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.32	m ²		
			m ²	48.016	
				RAZEM	48.016

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
34	KNR-W 2-02 d.2 2010-04	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit grubości 10 mm wykonywane mechanicznie na stropach na podłożu betonowym poz.31	m ²		
			m ²	31.965	
				RAZEM	31.965
35	KNR-W 2-02 d.2 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku poz.31	m ²		
			m ²	31.965	
				RAZEM	31.965
36	KNR-W 2-02 d.2 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem <farba akrylowa> poz.31+poz.32	m ²		
			m ²	79.981	
				RAZEM	79.981
37	KNR-W 2-02 d.2 1509-08 analogia	Jednokrotne lakierowanie emalią olejną (syntetyczną) tynków wewnętrznych, podłoża gipsowych i sztablatur <wysokość 1,8m> Krotność = 2 0.58*poz.32	m ²		
			m ²	27.849	
				RAZEM	27.849
38	KNR 0-19 d.2 1022-12 analogia	Montaż rolet zewnętrznych bez obróbki osadzenia 2.45*2.11*2	m ²		
			m ²	10.339	
				RAZEM	10.339
39	KNR 4-04 d.2 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych poz.31	m ²		
			m ²	31.965	
				RAZEM	31.965
40	KNR-W 2-02 d.2 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro poz.39	m ²		
			m ²	31.965	
				RAZEM	31.965
41	KNR-W 2-02 d.2 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3 poz.39	m ²		
			m ²	31.965	
				RAZEM	31.965
42	NNRNKB d.2 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 poz.15	m ²		
			m ²	120.147	
				RAZEM	120.147
43	NNRNKB d.2 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = -3 poz.15	m ²		
			m ²	120.147	
				RAZEM	120.147
44	KNR-W 2-02 d.2 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe z cokołem poz.31+5%*poz.31	m ²		
			m ²	33.563	
				RAZEM	33.563
45	KNR-W 2-02 d.2 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.44	m ²		
			m ²	33.563	
				RAZEM	33.563
3		pom.5			
46	KNR-W 4-01 d.3 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej 1.5*(2.88-0.8+2.62+1.82) <pom.sanitarne> 1.53*2*3.14+1.18*3.14+3.14*0.28	m ²		
			m ²	9.780	
			m ²	14.193	
				RAZEM	23.973
47	KNR 4-01 d.3 0349-04	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowej <poszerzenie dla drzwi> 2*0.2*0.25 + 2*0.6*0.12 <pom.sanitarne ścianka wew.z drzwiami> 1.2*2.25*0.06	m ³		
			m ³	0.244	
			m ³	0.162	
				RAZEM	0.406
48	KNR 4-01 d.3 0303-04	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej 2.35*0.51+0.9*2	m ²		
			m ²	2.999	
				RAZEM	2.999
49	KNR 4-01 d.3 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i osadzenie belek stalowych do I NP 160 mm 1.2+1.3	m		
			m	2.500	
				RAZEM	2.500
50	KNR 4-01 d.3 0703-02	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych 0.75*(1.2+1.3)	m ²		
			m ²	1.875	
				RAZEM	1.875

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
51	KNR 0-19 d.3 0931-06 analogia	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe oszklone na budowie <szklone szkłem matowym> 0.8*2*3+0.9*2 <pełne> 0.8*2	m ² m ² m ²	 6.600 1.600	
				RAZEM	8.200
52	KNR 4-01 d.3 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² z cokolikami 3.14*(4*2+2.88*2)-poz.46+3.14*2*(1.18+1.53) <minus drzwi> -(0.9*2*2+0.8*2) <minus naświetle> -2.45*0.8	m ² m ² m ² m ²	 36.252 -5.200 -1.960	
				RAZEM	29.092
53	NNRNKB d.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe poz.52+poz.46	m ² m ²	 53.065	
				RAZEM	53.065
54	NNRNKB d.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 2.62*2.88+1.18*1.06 <pom.sanitarne> 1.53*1.2	m ² m ² m ²	 8.796 1.836	
				RAZEM	10.632
55	KNR-W 2-02 d.3 2010-02	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit grubości 10 mm wykonywane mechanicznie na ścianach na podłożu betonowym poz.53	m ² m ²	 53.065	
				RAZEM	53.065
56	KNR-W 2-02 d.3 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.55	m ² m ²	 53.065	
				RAZEM	53.065
57	KNR-W 2-02 d.3 2010-04	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit grubości 10 mm wykonywane mechanicznie na stropach na podłożu betonowym poz.54	m ² m ²	 10.632	
				RAZEM	10.632
58	KNR-W 2-02 d.3 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku poz.54	m ² m ²	 10.632	
				RAZEM	10.632
59	KNR-W 2-02 d.3 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem <farba akrylowa> poz.54+poz.55	m ² m ²	 63.697	
				RAZEM	63.697
60	KNR-W 2-02 d.3 1509-08 analogia	Jednokrotne lakierowanie emalią olejną (syntetyczną) tynków wewnętrznych, podłoża gipsowych i sztablatur <wysokość 1,8m> Krotność = 2 0.58*poz.55	m ² m ²	 30.778	
				RAZEM	30.778
61	KNR 0-19 d.3 1022-12 analogia	Montaż rolet zewnętrznych bez obróbki obsadzenia <naświetle> 2.45*0.8	m ² m ²	 1.960	
				RAZEM	1.960
62	KNR-W 4-01 d.3 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju <pom.sanitarne> 1.53*1.2	m ² m ²	 1.836	
				RAZEM	1.836
63	KNR 4-04 d.3 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych poz.54-poz.62	m ² m ²	 8.796	
				RAZEM	8.796
64	KNR-W 2-02 d.3 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro poz.63	m ² m ²	 8.796	
				RAZEM	8.796
65	KNR-W 2-02 d.3 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3 poz.63	m ² m ²	 8.796	
				RAZEM	8.796
66	NNRNKB d.3 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² poz.63	m ² m ²	 8.796	
				RAZEM	8.796
67	NNRNKB d.3 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = -3	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.63	m ²	8.796	
				RAZEM	8.796
68	KNR-W 2-02 d.3 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe z cokołem poz.63+5%*poz.63	m ²		
			m ²	9.236	
				RAZEM	9.236
69	KNR-W 2-02 d.3 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.68	m ²		
			m ²	9.236	
				RAZEM	9.236
70	NNRNKB d.3 202 2805-03	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m ² poz.62	m ²		
			m ²	1.836	
				RAZEM	1.836
71	KNR 0-12 d.3 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej <pom.sanitarne> 2*(1.53*2+1.2*2-0.9) <fartuch> 1*0.6	m ²		
			m ²	9.120	
			m ²	0.600	
				RAZEM	9.720
72	KNR-W 4-02 d.3 0132-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
73	KNR-W 4-02 d.3 0220-02	Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
74	KNR-W 4-02 d.3 0224-03 analogia	Wymiana ustępu z miską porcelanową 'Kompakt' 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
75	KNR 4-01 d.3 0322-02 analogia	Obsadzenie drzwiczek rewizyjnychw ścianach z cegieł 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4		pom.3			
76	KNR 4-01 d.4 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² 3.14*(1.66*2+2.45*2) <minus drzwi> -(0.8*2) <minus okno> -2.44*2.12	m ²		
			m ²	25.811	
			m ²	-1.600	
			m ²	-5.173	
				RAZEM	19.038
77	NNRNKB d.4 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe poz.76	m ²		
			m ²	19.038	
				RAZEM	19.038
78	NNRNKB d.4 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 1.66*2.45	m ²		
			m ²	4.067	
				RAZEM	4.067
79	KNR-W 2-02 d.4 2010-02	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit grubości 10 mm wykonywane mechanicznie na ścianach na podłożu betonowym poz.77	m ²		
			m ²	19.038	
				RAZEM	19.038
80	KNR-W 2-02 d.4 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.79	m ²		
			m ²	19.038	
				RAZEM	19.038
81	KNR-W 2-02 d.4 2010-04	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit grubości 10 mm wykonywane mechanicznie na stropach na podłożu betonowym poz.78	m ²		
			m ²	4.067	
				RAZEM	4.067
82	KNR-W 2-02 d.4 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku poz.78	m ²		
			m ²	4.067	
				RAZEM	4.067
83	KNR-W 2-02 d.4 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem <farba akrylowa> poz.78+poz.79	m ²		
			m ²	23.105	
				RAZEM	23.105

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
84	KNR-W 2-02 d.4 1509-08 analogia	Jednokrotne lakierowanie emalią olejną (syntetyczną) tynków wewnętrznych, podłoży gipsowych i sztablatur <wysokość 1,8m> Krotność = 2 0.58*poz.79	m ² m ²	 11.042	 11.042
				RAZEM	11.042
85	KNR 0-19 d.4 1022-12 analogia	Montaż rolet zewnętrznych bez obróbki obsadzenia <okno> 2.44*2.12	m ² m ²	 5.173	 5.173
				RAZEM	5.173
86	KNR 4-04 d.4 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych 1.66*2.45	m ² m ²	 4.067	 4.067
				RAZEM	4.067
87	KNR-W 2-02 d.4 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro poz.86	m ² m ²	 4.067	 4.067
				RAZEM	4.067
88	KNR-W 2-02 d.4 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3 poz.86	m ² m ²	 4.067	 4.067
				RAZEM	4.067
89	NNRNKB d.4 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 poz.86	m ² m ²	 4.067	 4.067
				RAZEM	4.067
90	NNRNKB d.4 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = -3 poz.86	m ² m ²	 4.067	 4.067
				RAZEM	4.067
91	KNR-W 2-02 d.4 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe z cokołem poz.86+5%*poz.86	m ² m ²	 4.270	 4.270
				RAZEM	4.270
92	KNR-W 2-02 d.4 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.91	m ² m ²	 4.270	 4.270
				RAZEM	4.270
93	KNR 4-03 d.4 1015-04 analogia	Przykręcanie drobnych elementów konstrukcji o masie do 0.5 kg na gotowym podłożu na ścianie - 2 mocowania, kratki wentylacyjne <kratki wentylacyjne 11x27> 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
5		pom.4			
94	KNR 4-01 d.5 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 3.14*(2.82*2+2.6*2) <minus drzwi> -(0.8*2) <minus naświetle> -2.35*0.51	m ² m ² m ² m ²	 34.038 -1.600 -1.199	 31.239
				RAZEM	31.239
95	NNRNKB d.5 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe poz.94	m ² m ²	 31.239	 31.239
				RAZEM	31.239
96	NNRNKB d.5 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 2.6*2.82	m ² m ²	 7.332	 7.332
				RAZEM	7.332
97	KNR-W 2-02 d.5 2010-02	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit grubości 10 mm wykonywane mechanicznie na ścianach na podłożu betonowym 34.038	m ² m ²	 34.038	 34.038
				RAZEM	34.038
98	KNR-W 2-02 d.5 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.97	m ² m ²	 34.038	 34.038
				RAZEM	34.038
99	KNR-W 2-02 d.5 2010-04	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit grubości 10 mm wykonywane mechanicznie na stropach na podłożu betonowym poz.96	m ² m ²	 7.332	 7.332
				RAZEM	7.332
100	KNR-W 2-02 d.5 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku poz.96	m ² m ²	 7.332	 7.332

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	7.332
101	KNR-W 2-02 d.5 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem <farba akrylowa> poz.96+poz.97	m ² m ²	41.370	
				RAZEM	41.370
102	KNR-W 2-02 d.5 1509-08 analogia	Jednokrotne lakierowanie emalią olejną (syntetyczną) tynków wewnętrznych, podłóży gipsowych i sztablatur <wysokość 1,8m> Krotność = 2 0.58*poz.97	m ² m ²	19.742	
				RAZEM	19.742
103	KNR 4-04 d.5 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych poz.96	m ² m ²	7.332	
				RAZEM	7.332
104	KNR-W 2-02 d.5 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro poz.103	m ² m ²	7.332	
				RAZEM	7.332
105	KNR-W 2-02 d.5 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3 poz.103	m ² m ²	7.332	
				RAZEM	7.332
106	NNRNKB d.5 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² poz.103	m ² m ²	7.332	
				RAZEM	7.332
107	NNRNKB d.5 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = -3 poz.103	m ² m ²	7.332	
				RAZEM	7.332
108	KNR-W 2-02 d.5 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe z cokołem poz.103+5%*poz.103	m ² m ²	7.699	
				RAZEM	7.699
109	KNR-W 2-02 d.5 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.108	m ² m ²	7.699	
				RAZEM	7.699
6		Roboty pozostałe			
110	KNR AT-26 d.6 0101-09	Przygotowanie i naprawa podłóży - zamocowanie siatki zbrojącej w tynku 0.3*80	m ² m ²	24.000	
				RAZEM	24.000
111	KNR 0-19 d.6 0931-06 analogia	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe oszklone na budowie <pełne zewnętrzne antywłamaniowe> 0.8*2	m ² m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
112	KNR-W 4-02 d.6 0229-04	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku 2	m m	2.000	
				RAZEM	2.000
113	KNR-W 4-02 d.6 0312-02	Demontaż rurociągów stalowych o połączeniach spawanych o śr. 25-32 mm 8	m m	8.000	
				RAZEM	8.000
114	KNR 4-01 d.6 0108-15	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobotonowych i żelbetowych na odległość do 1 km <pom.1>poz.1*0.008+poz.3+poz.15*0.05 <pom.2> 0.008*(poz.24+poz.29)+poz.25+poz.39*0.05 <pom.5> 0.008*(poz.46+poz.52)+poz.47*0.05*poz.62 <pom.3> poz.76*0.008+poz.86*0.05 <pom.4> 0.008*poz.94+poz.103*0.05	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	7.667 3.248 0.462 0.356 0.617	
				RAZEM	12.350
115	KNR 4-01 d.6 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 6 poz.114	m ³ m ³	12.350	
				RAZEM	12.350
116	d.6	Utylizacja gruzu poz.114	m ³ m ³	12.350	
				RAZEM	12.350